Nr sprawy: SG.271.4.2021 Dynów, 2021.05.11

Dotyczy zamówienia publicznego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczną.
Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV" Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Miejska Dynów w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy w przedmiocie wyjaśnienia SWZ, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo zamówień publicznych, publikuje poniższe wyjaśnienia.

Pytanie 1.
„W jakiej jakości należy wykonać inspekcję TV, czy ma być wykonane w rozdzielczości 1920x1080 czy wystarczy gorsza jakość np. 640x480."
Odpowiedź 1:
Inspekcja TV kanałów sanitarnych powinna udokumentować m.in. przebieg trasy, spadki, stopień zanieczyszczeń kanału itp. Rozdzielczość kamery powinna być dobrana w taki sposób, aby rejestrowany obraz był czytelny, ostry i wyraźny.
Pytanie 2.
„Czy ma być dokonywany pomiar spadku badanego kanału."
Odpowiedź 2:
Tak należy wykonać pomiar spadku badanego kanału.
Pytanie 3.
„Czy pomiar długości kanału ma być wykonywany precyzyjnie z kabla windy kablowej czy wystarczy pomiar z kółek kamery, pomiar kółek kamery może nieznacznie przekłamywać długość odcinka i spadek kanału?"
Odpowiedź 3:
Zamawiający wymaga dokładnego pomiaru kanału bez względu na rodzaj użytego sprzętu.

Pytanie 4.

„Czy Inwestor wymaga do prowadzenia inspekcji kamerowozu umożliwiającego obecność np. Inspektora Nadzoru w trakcie prowadzenia inspekcji tv czy wystarczy system przenośny w którym takiej możliwości nie ma?"

Odpowiedź 4:

Zamawiający wymaga, aby przeprowadzenie kamerowania kanałów sanitarnych odbyło się w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bez względu na rodzaj użytego sprzętu.

Pytanie 5.

„Czy Inwestor wymaga od wykonawcy natychmiastowego przekazania wyników inspekcji na płycie CD i w wersji papierowej czy może być ona przekazana po kilku dniach?"

Odpowiedź 5:

Wyniki Inspekcji należy przekazać do Zamawiającego niezwłocznie po wykonaniu pomiarów.

Pytanie 6.

„Czy Inwestor dopuszcza badanie szczelności kanalizacji za pomocą powietrza według normy PN-EN 1610."

Odpowiedź 6:

Zamawiający wymaga, aby badanie szczelności kanalizacji przeprowadzić zgodnie z normami wskazanymi przez projektantów w projekcie budowlanym i wykonawczym tj.:

1) PN-91/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze",
2) PN-B-10725, która określa wielkość ciśnienia próbnego równego 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1 Mpa,
3) PN-EN 1610:2002P.

Zamawiający dopuści badanie szczelności kanalizacji za pomocą powietrza, jedynie w uzasadnionych przypadkach np. przy braku możliwości poboru wody do badania ciśnienia oraz jej odprowadzenia po wykonanym badaniu.

* ~~W celu umożliwienia Państwu uwzględnienia powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych ofert termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa **dnia roku o godz.**~~

* Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa oferty nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert~~,~~ **tj. dnia 14 maja 2021 roku o godz.10:00 nie ulega zmianie.**

Z poważaniem:
BURMISTRZ MIASTA
Zygmunt Frańczak
.....
(podpis kierownika Zamawiającego